令和7年度	新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
施設計画平面図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風 間 浦 村		
青 森 県		

1/31

施設計画平面図

S=1:500

道路工事

工 種	種 別	細 別	単位	数 量
敷地造成工	掘削工	掘削（土砂）	m3	1,310
		掘削（礫混り）	m3	97
	残土処理工	整地	m3	2,370
		土砂等運搬	m3	2,374
構造物撤去工	構造物取壊工	鉄筋構造物	m3	3.5
	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm	m	56.2
	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ t=5cm	m3	32.8
運搬処理工	殻運搬	鉄筋構造物	m3	3.5
		ｱｽﾌｧﾙﾄ	m3	1.6
排水設備工	作業土工	床掘(土砂)	m3	762
		床掘(礫混り)	m3	140
		埋戻	m3	300
		埋戻・砕石	m3	52
側溝工	ﾋｭｰﾑ管	φ500	m	1.0
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄBF	400型	m	16.0
	落蓋型側溝	360型	m	53.5
	落蓋型側溝	300A型	m	460.4
	自由勾配側溝	縦断用300×300	m	38.5
		縦断用500×600	m	49.9
		縦断用500×700	m	9.6
		縦断用500×800	m	14.0
		縦断用500×900	m	30.0
		横断用300×300	m	69.0
		横断用500×600	m	13.5
		横断用500×700	m	56.4
		横断用500×800	m	27.4
	側溝蓋	360用(Co)L=0.5m	枚	107
		300A(Co)L=0.5m	枚	923
		300用(Co)L=0.5m	枚	39
		500用(Co)L=0.5m	枚	102
		300用(Gr)L=1.0m	枚	33
		500用(Gr)L=1.0m	枚	48
集水桝工	集水桝		基	17
	集水桝蓋	T-25 800×800	枚	15
		T-25 800×1000	枚	2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	置換(車道)	RC-40 t=62cm	m2	1,160
	下層路盤(車道)	RC-40 t=12cm	m2	1,160
	上層路盤(車道)	M-40 t=12cm	m2	2,487
	表層(車道)	② (13)t=4cm	m2	2,487
	表層(車道)	⑤ (13F)t=3cm	m2	2,487
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	凍抑(歩道)	砂 t=15cm	m2	633.3
	路盤(歩道)	C-20 t=10cm	m2	633.3
	表層(歩道)	⑦ (13F)t=3cm	m2	633.3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	置換(復旧)	RC-40 t=62cm	m2	30.5
	下層路盤(復旧)	RC-40 t=12cm	m2	30.5
	上層路盤(復旧)	M-40 t=12cm	m2	30.5
	表層(復旧)	② (13)t=4cm	m2	30.3
	表層(復旧)	⑤ (13F)t=3cm	m2	30.1
縁石工	歩車道境界	C種 両R	m	420.5
区画線工	溶融式区画線	実線 W=150	m	639
	溶融式区画線	破線 W=150	m	116
	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	実線 W=150	m	248
	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	破線 W=150	m	42.3
	溶融式区画線	実線 W=450	m	88.4
付属施設工	支線誘導標	土中式	本	24
		構造物用	本	45
柵工	転落防止柵	H=1.10m	m	176.5

令和7年度	新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
割付計画平面図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風 間 浦 村		
青 森 県		

2
31

割付計画平面図

S=1:500

(外周柵)

点名	X座標	Y座標
G.1	165600.678	12768.660
G.2	165623.329	12773.629
G.3	165627.307	12772.979
G.4	165628.968	12773.461
G.5	165634.694	12753.735
G.6	165647.851	12757.554
G.7	165642.125	12777.280
G.8	165647.533	12778.850
G.9	165668.840	12783.191
G.10	165680.279	12785.762
G.11	165699.565	12790.432
G.12	165699.035	12789.728
G.13	165705.398	12754.295
G.14	165705.936	12753.579
G.15	165706.785	12749.097
G.16	165731.405	12664.274
G.17	165625.417	12790.411
G.18	165642.629	12795.678
G.19	165645.500	12796.549
G.20	165662.743	12801.715
G.21	165665.613	12802.587
G.22	165674.222	12805.211
G.23	165677.122	12805.981
G.24	165680.026	12806.733
G.25	165682.933	12807.475
G.26	165691.734	12809.356
G.27	165694.708	12809.753
G.28	165697.693	12810.055
G.29	165712.197	12815.100
G.30	165716.654	12799.733

(防災広場)

点名	X座標	Y座標
T.1	165535.631	12754.813
T.2	165524.861	12770.976
T.3	165530.758	12775.276
T.4	165531.280	12774.581
T.5	165540.361	12781.405
T.6	165541.555	12782.173
T.7	165544.039	12782.726
T.8	165558.292	12792.427
T.9	165564.650	12792.553
T.10	165559.971	12788.750

(防災広場)

点名	X座標	Y座標
T.11	165563.665	12782.804
T.12	165569.388	12785.212
T.13	165571.948	12777.128
T.14	165569.122	12770.314
T.15	165574.989	12797.424
T.16	165575.419	12797.733
T.17	165575.985	12803.512
T.18	165598.606	12815.700
T.19	165606.379	12821.123
T.20	165617.431	12823.393
T.21	165617.084	12822.477
T.22	165624.157	12821.351
T.23	165619.915	12802.928
T.24	165624.122	12788.436

(擁壁)

点名	X座標	Y座標
Y.1	165635.030	12753.833
Y.2	165629.206	12773.895
Y.3	165627.286	12773.337
Y.4	165623.338	12773.983
Y.5	165647.514	12757.456
Y.6	165641.691	12777.519
Y.7	165648.414	12779.470

(縁石)

点名	X座標	Y座標
E.1	165554.459	12672.247
E.2	165551.684	12672.839
E.3	165532.957	12667.403
E.4	165509.960	12746.633
E.5	165535.844	12754.146

(階段)

点名	X座標	Y座標
K.1	165560.496	12684.354
K.2	165567.353	12686.344

(区画線)

点名	X座標	Y座標
A.1	165549.971	12748.094
A.2	165556.694	12750.046
A.3	165560.875	12735.640
A.4	165554.153	12733.689
A.5	165567.226	12744.252
A.6	165570.014	12734.648
A.7	165568.620	12739.450
A.8	165581.632	12748.433
A.9	165583.025	12743.632
A.10	165584.419	12738.830
A.11	165568.962	12756.210
A.12	165570.355	12751.408
A.13	165579.959	12754.196
A.14	165578.565	12758.997
A.15	165592.375	12751.552
A.16	165593.769	12746.750
A.17	165595.162	12741.948
A.18	165623.587	12760.611
A.19	165624.980	12755.810
A.20	165626.374	12751.008
A.21	165596.511	12764.206
A.22	165625.322	12772.569
A.23	165626.716	12767.767
A.24	165597.905	12759.405
A.25	165693.997	12782.989
A.26	165698.918	12783.873
A.27	165697.974	12760.843
A.28	165702.895	12761.727
A.29	165711.298	12712.921
A.30	165716.100	12714.315
A.31	165725.236	12664.903
A.32	165730.037	12666.297
A.33	165647.227	12740.405
A.34	165655.874	12742.900
A.35	165645.841	12745.209
A.36	165654.488	12747.704

(排水路)

点名	X座標	Y座標
S.51	165697.430	12788.593
S.52	165698.385	12788.257
S.53	165725.083	12636.210
S.54	165733.271	12654.018
S.55	125736.238	12660.469
S.56	165738.560	12664.409

(排水路)

点名	X座標	Y座標
S.1	165573.067	12652.986
S.2	165702.059	12690.614
S.3	165707.770	12692.280
S.4	165718.804	12653.810
S.5	165722.151	12642.141
S.6	165573.647	12670.832
S.7	165612.782	12682.191
S.8	165614.036	12677.869
S.9	165653.446	12689.309
S.10	165574.271	12693.973
S.11	165646.045	12714.806
S.12	165555.065	12730.049
S.13	165634.895	12753.221
S.14	165653.807	12690.038
S.15	165646.727	12714.431
S.16	165646.420	12715.488
S.17	165635.577	12752.846
S.18	165635.270	12753.902
S.19	165629.447	12773.964
S.20	165572.754	12668.508
S.21	165571.061	12674.403
S.22	165559.953	12712.832
S.23	165554.275	12732.031
S.24	165549.621	12745.171
S.25	165549.265	12747.700
S.26	165550.962	12750.047
S.27	165574.505	12759.685
S.28	165577.841	12759.558
S.29	165569.704	12769.587
S.30	165573.738	12776.920
S.31	165570.818	12786.496
S.32	165567.612	12792.130
S.33	165567.772	12793.107
S.34	165577.780	12791.463
S.35	165573.443	12797.176
S.36	165574.581	12797.992
S.37	165642.563	12776.666
S.38	165649.242	12778.688
S.39	165668.950	12782.703
S.40	165680.392	12785.275
S.41	165695.314	12788.839
S.42	165704.631	12753.474
S.43	165706.304	12748.960
S.44	165730.999	12663.881
S.45	165735.738	12660.699
S.46	165625.089	12792.696
S.47	165657.559	12801.350
S.48	165679.000	12807.587
S.49	165701.418	12813.387
S.50	165575.074	12803.031

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事		
工事番号	道　第　1　号	
路線 河川 名	新役場消防庁舎線	
施行箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
造成計画平面図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風　間　浦　村		
青　森　県		

3
31

造成計画平面図

S=1:500

令和7年度	新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
排水計画平面図（1）	縮尺 S=1:500	
図面番号	葉中	
風 間 浦 村		
青 森 県		

4
31

排水計画平面図（1）

S=1:500

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事		
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
車道・歩道 面積算定図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風　間　浦　村		
青　森　県		

5
31

車道・歩道面積算定図

S=1:500

令和7年度	新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川 名	新役場消防庁舎線	
施行箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
舗装面積算定図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風 間 浦 村		
青 森 県		

6
31

舗装面積算定図

S=1:500

舗装復旧構成

S=1:20

表層工：⑤密粒度ｱｽｺﾝ（13F）	t=3cm	
表層工：②密粒度ｱｽｺﾝ（13）	t=4cm	
上層路盤工：粒調砕石（M-40）	t=12cm	
下層路盤工：再生砕石（RC-40）	t=19cm	
置換工：再生砕石（RC-40）	t=62cm	

外構舗装構成

S=1:20

表層工：⑤密粒度ｱｽｺﾝ（13F）	t=5cm	
路盤工：切込砕石（C-20）	t=15cm	
置換工：再生砕石（RC-40）	t=40cm	
①～⑪		

仮設敷砂利構成

S=1:20

路盤工：再生砕石（RC-40） t=20cm
⑭⑮

防災広場舗装構成

S=1:20

路盤工：再生砕石（RC-40） t=20cm
⑫⑬

令和7年度	新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
縁石工計画平面図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風 間 浦 村		
青 森 県		

7
31

縁石工計画平面図

S=1:500

令和7年度	新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
安全施設計画平面図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風 間 浦 村		
青 森 県		

8
31

安全施設計画平面図

S=1:500

視線誘導標（土中用）

（スノーポール兼） S=1:20

視線誘導標詳細図

デリニエーター（縁石用） S=1:20

視線誘導標

記号	路線名	本数
土中用	B路線	19 本
⊗	C路線	5 本
構造物用	B路線	37 本
○	C路線	8 本

令和7年度	新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川 名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
旧体撤去算定図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風 間 浦 村		
青 森 県		

9
31

旧体撤去算定図

S=1:500

⑮舗装版撤去(t=5cm)A=10.9m2
⑯アスファルト切断(t=5cm)L=20.4m
⑦落蓋型側溝（300型）蓋有 L=17.2m
⑧BF-450 L=15.1m
㉔舗装版撤去(t=5cm)A=14.3m2
㉕アスファルト切断(t=5cm)L=35.6m
㉖桝（1.00m×1.00m、t=15cm）
㉗レーチング蓋（700×700）
㉓落蓋型側溝（300型）蓋有 L=1.1m
⑨石積ブロック L=19.7m
⑩石積ブロック L=18.0m
⑪水路底版コンクリート(t=15cm) A=22.0m2
⑰舗装版撤去(t=5cm)A=8.6m2
⑱アスファルト切断(t=5cm)L=8.8m
⑫ガードレール（GrC2-3E）L=22.0m
⑲舗装版撤去(t=5cm)A=0.6m2
⑳アスファルト切断(t=5cm)L=4.7m
⑬舗装版撤去(t=5cm) A=12.7m2
⑭アスファルト切断(t=5cm)L=22.3m
①落蓋型側溝（300型）蓋有 L=16.2m
㉑落蓋型側溝（300型）蓋有 L=1.1m
②落蓋型側溝（360型）蓋無し L=34.9m
③U型側溝（240型）L=19.3m
④落蓋型側溝（360型）蓋無し L=20.0m
⑤落蓋型側溝（300型）蓋無し L=0.8m
⑥BF-BOX（300型） L=3.2m
風間浦村民野球場
風間浦村立風間浦小学校・中学校グランド

③U型側溝（240型）断面図

S=1:20

240 / 240

断面積 A=0.04m2

①⑤⑦㉒落蓋型側溝（300型）断面図

S=1:20

290 / 360

断面積(蓋有) A=0.10m2
断面積(蓋無) A=0.07m2

④落蓋型側溝（360型）断面図

S=1:20

346 / 360

断面積(蓋無) A=0.07m2

⑧BF-450断面図

S=1:20

450 / 295

断面積 A=0.05m2

⑥BF-BOX（300型）断面図

S=1:20

300 / 200 100

断面積 A=0.11m2

⑨⑩⑪石積ブロック断面図

S=1:50

450 450 H=2.0m～2.3m H=2.0m～2.3m 150

ﾌﾞﾛｯｸ平均断面積 A=0.97m2

㉖桝断面図

S=1:50

1000 1000 150 700 150 150 700 150 1000 150 700 150 850 150 700

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×700

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事		
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間	地内
柵・階段・土留 計画平面図	縮尺	S=1:500
図面番号	葉中	
風　間　浦　村		
青　森　県		

10
31

柵・階段・土留計画平面図

S=1:500

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
縦断図	縮尺 V = 1 : 100 H = 1 : 500
図面番号	葉中
風間浦村	
青森県	

B路線縦断図

V=1:100
H=1:500

11
31

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線標準横断図	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

12
31

B路線標準横断図

S=1:100

職員駐車場部断面図

砕石舗装部断面図

標準部断面図

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線土工算定図	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

13
31

B路線土工算定図

S=1:100

職員駐車場部断面図

砕石舗装部断面図

標準部断面図

造成工事

不良土掘削	CA1	
掘削(土砂)	CA2	
掘削(礫混り)	CA3	
路肩盛土	BA1	
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	
盛土法面整形	BL	
切土法面整形	CL	

道路工事

掘削(土砂)	CA1	
掘削(礫混り)	CA2	
床掘(土砂)	CA3	
床掘(礫混り)	CA4	
埋戻(B＜1.0m)	RA	
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	

役場庁舎外構工事

掘削(土砂)	CA1	
掘削(礫混り)	CA2	
床掘(土砂)	CA3	
床掘(礫混り)	CA4	
埋戻(B＜1.0m)	RA	

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（1）	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

14
31

B路線横断図（1）

S=1:100

BNO.0+5.00

GH=23.526

FH=22.437

造成工事

不良土掘削	CA1	2.6
掘削(土砂)	CA2	3.5
掘削(礫混り)	CA3	6.1
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	－
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	1.5

道路工事

掘削(土砂)	CA1	－
掘削(礫混り)	CA2	1.3
床掘(土砂)	CA3	－
床掘(礫混り)	CA4	1.6
埋戻(B＜1.0m)	RA1	0.5
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.2

BNO.0

GH=22.281

FH=22.281

道路工事

掘削(土砂)	CA1	－
掘削(礫混り)	CA2	2.7
床掘(土砂)	CA3	－
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA1	－
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	－

BNO.0-0.46

GH=22.305

FH=

道路工事

掘削(土砂)	CA1	－
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	－
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA1	－
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	－

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（2）	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

15
31

B路線横断図（2）

S=1:100

造成工事

不良土掘削	CA1	3. 9
掘削（土砂）	CA2	5. 1
掘削（礫混り）	CA3	8. 6
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4. 0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2. 5m）	BA3	－
路体盛土（2. 5≦B＜4. 0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4. 0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	3. 6

道路工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	1. 3
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	1. 6
埋戻（B＜1. 0m）	RA1	0. 5
埋戻・砕石（B＜1. 0m）	RA2	0. 2

造成工事

不良土掘削	CA1	3. 9
掘削（土砂）	CA2	5. 1
掘削（礫混り）	CA3	8. 6
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4. 0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2. 5m）	BA3	－
路体盛土（2. 5≦B＜4. 0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4. 0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	3. 6

道路工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	1. 3
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	1. 6
埋戻（B＜1. 0m）	RA1	0. 5
埋戻・砕石（B＜1. 0m）	RA2	0. 2

造成工事

不良土掘削	CA1	3. 6
掘削（土砂）	CA2	3. 9
掘削（礫混り）	CA3	7. 1
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4. 0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2. 5m）	BA3	－
路体盛土（2. 5≦B＜4. 0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4. 0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	2. 6

道路工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	1. 3
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	1. 6
埋戻（B＜1. 0m）	RA1	0. 5
埋戻・砕石（B＜1. 0m）	RA2	0. 2

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（3）	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

B路線横断図（3）

S=1:100

16
31

造成工事

不良土掘削	CA1	5. 9
掘削（土砂）	CA2	12. 8
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4. 0m）	BA2	0. 1
路体盛土（B＜2. 5m）	BA3	－
路体盛土（2. 5≦B＜4. 0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4. 0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削（土砂）	CA1	1. 6
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	0. 5
床掘（礫混り）	CA4	0. 2
埋戻（B＜1. 0m）	RA1	0. 2
埋戻・砕石（B＜1. 0m）	RA2	0. 1

役場庁舎外構工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1. 0m）	RA	－

造成工事

不良土掘削	CA1	3. 8
掘削（土砂）	CA2	7. 0
掘削（礫混り）	CA3	6. 3
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4. 0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2. 5m）	BA3	－
路体盛土（2. 5≦B＜4. 0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4. 0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	3. 3

道路工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	1. 3
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	1. 6
埋戻（B＜1. 0m）	RA1	0. 5
埋戻・砕石（B＜1. 0m）	RA2	0. 2

造成工事

不良土掘削	CA1	3. 9
掘削（土砂）	CA2	8. 8
掘削（礫混り）	CA3	8. 6
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4. 0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2. 5m）	BA3	－
路体盛土（2. 5≦B＜4. 0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4. 0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	3. 7

道路工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	1. 3
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	1. 6
埋戻（B＜1. 0m）	RA1	0. 5
埋戻・砕石（B＜1. 0m）	RA2	0. 2

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（4）	縮尺 1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

17
31

B路線横断図（4）

S=1:100

造成工事

不良土掘削	CA1	3.9
掘削（土砂）	CA2	25.6
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削（土砂）	CA1	1.2
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	3.2
床掘（礫混り）	CA4	0.3
埋戻（B＜1.0m）	RA1	1.2
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.6

役場庁舎外構工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	－

造成工事

不良土掘削	CA1	7.2
掘削（土砂）	CA2	25.5
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	0.1
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	1.4
切土法面整形	CL	0.4

道路工事

掘削（土砂）	CA1	1.5
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	1.8
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA1	0.5
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.2

役場庁舎外構工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	－

造成工事

不良土掘削	CA1	10.7
掘削（土砂）	CA2	17.4
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	0.2
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	2.4
切土法面整形	CL	1.1

道路工事

掘削（土砂）	CA1	1.3
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	1.6
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA1	0.5
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.2

役場庁舎外構工事

掘削（土砂）	CA1	－
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	－

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（5）	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

18
31

B路線横断図（5）

S=1:100

造成工事

不良土掘削	CA1	3.2
掘削(土砂)	CA2	0.5
掘削(礫混り)	CA3	-
路肩盛土	BA1	-
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	0.6
路体盛土(B<2.5m)	BA3	-
路体盛土(2.5≦B<4.0m)	BA4	-
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	-
盛土法面整形	BL	-
切土法面整形	CL	1.2

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.3
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	3.3
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	1.2
埋戻・砕石(B<1.0m)	RA2	0.1

役場庁舎外構工事

掘削(土砂)	CA1	-
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	-
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	-

造成工事

不良土掘削	CA1	-
掘削(土砂)	CA2	6.4
掘削(礫混り)	CA3	-
路肩盛土	BA1	-
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	0.1
路体盛土(B<2.5m)	BA3	-
路体盛土(2.5≦B<4.0m)	BA4	-
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	-
盛土法面整形	BL	0.1
切土法面整形	CL	-

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.3
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	3.5
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	1.2
埋戻・砕石(B<1.0m)	RA2	0.1

役場庁舎外構工事

掘削(土砂)	CA1	-
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	-
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	-

造成工事

不良土掘削	CA1	-
掘削(土砂)	CA2	8.0
掘削(礫混り)	CA3	-
路肩盛土	BA1	-
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	0.1
路体盛土(B<2.5m)	BA3	-
路体盛土(2.5≦B<4.0m)	BA4	-
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	-
盛土法面整形	BL	1.1
切土法面整形	CL	-

道路工事

掘削(土砂)	CA1	1.2
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	3.5
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	1.2
埋戻・砕石(B<1.0m)	RA2	0.6

役場庁舎外構工事

掘削(土砂)	CA1	-
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	-
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	-

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（6）	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

19
31

B路線横断図（6）

S=1:100

造成工事

不良土掘削	CA1	10.7
掘削（土砂）	CA2	21.1
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	1.4
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	3.3

道路工事

掘削（土砂）	CA1	5.3
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	3.3
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	1.2
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.1

役場庁舎外構工事

掘削（土砂）	CA1	12.7
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	0.5
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	0.2

造成工事

不良土掘削	CA1	10.4
掘削（土砂）	CA2	12.9
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	1.0
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	2.3

道路工事

掘削（土砂）	CA1	5.3
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	3.4
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	1.2
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.1

役場庁舎外構工事

掘削（土砂）	CA1	12.7
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	0.5
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	0.2

造成工事

不良土掘削	CA1	8.5
掘削（土砂）	CA2	3.4
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	1.5
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	2.9

道路工事

掘削（土砂）	CA1	5.3
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	3.4
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	1.2
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.1

役場庁舎外構工事

掘削（土砂）	CA1	7.4
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	0.7
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA	0.3

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（7）	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

20
31

B路線横断図（7）

S=1:100

造成工事

不良土掘削	CA1	3.3
掘削(土砂)	CA2	0.2
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	1.0
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	0.9

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.3
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	3.1
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	1.1
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.1

造成工事

不良土掘削	CA1	10.7
掘削(土砂)	CA2	14.9
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	2.0
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	2.9

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.3
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	3.1
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	1.1
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.1

役場庁舎外構工事

掘削(土砂)	CA1	12.7
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	0.5
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	0.2

造成工事

不良土掘削	CA1	10.7
掘削(土砂)	CA2	24.4
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	1.3
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	3.4

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.3
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	3.1
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	1.1
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.1

役場庁舎外構工事

掘削(土砂)	CA1	12.7
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	0.5
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	0.2

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（8）	縮尺　1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

21
31

B路線横断図（8）

S=1:100

造成工事

不良土掘削	CA1	2.9
掘削(土砂)	CA2	5.4
掘削(礫混り)	CA3	-
路肩盛土	BA1	-
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	5.4
路体盛土(B<2.5m)	BA3	-
路体盛土(2.5≦B<4.0m)	BA4	-
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	-
盛土法面整形	BL	-
切土法面整形	CL	0.7

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.7
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	1.9
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	0.6

造成工事

不良土掘削	CA1	3.4
掘削(土砂)	CA2	0.1
掘削(礫混り)	CA3	-
路肩盛土	BA1	-
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	1.3
路体盛土(B<2.5m)	BA3	-
路体盛土(2.5≦B<4.0m)	BA4	-
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	-
盛土法面整形	BL	-
切土法面整形	CL	0.8

道路工事

掘削(土砂)	CA1	6.9
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	2.7
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	0.8

造成工事

不良土掘削	CA1	2.9
掘削(土砂)	CA2	-
掘削(礫混り)	CA3	-
路肩盛土	BA1	-
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	3.6
路体盛土(B<2.5m)	BA3	-
路体盛土(2.5≦B<4.0m)	BA4	-
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	-
盛土法面整形	BL	-
切土法面整形	CL	-

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.3
掘削(礫混り)	CA2	-
床掘(土砂)	CA3	3.0
床掘(礫混り)	CA4	-
埋戻(B<1.0m)	RA	1.1

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
B路線横断図（9）	縮尺 1:100
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

22
31

B路線横断図（9）

S=1:100

NO.17

GH=31.395
FH=31.268

DL=25.000

造成工事

不良土掘削	CA1	3.1
掘削(土砂)	CA2	－
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	1.2
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	0.6

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.8
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	1.6
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	0.4

NO.16+19.600

GH=31.324
FH=31.266

DL=25.000

造成工事

不良土掘削	CA1	3.0
掘削(土砂)	CA2	－
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	1.7
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	0.4

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.8
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	1.6
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	0.4

BEP

GH=31.376
FH=31.376

DL=25.000

造成工事

不良土掘削	CA1	4.5
掘削(土砂)	CA2	－
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	－
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削(土砂)	CA1	15.0
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	1.6
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	0.4

BNO.16

GH=31.373
FH=31.152

DL=25.000

造成工事

不良土掘削	CA1	3.1
掘削(土砂)	CA2	0.2
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	1.0
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	1.0

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.7
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	1.9
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	0.5

BNO.17+13.60

GH=31.515
FH=31.347

DL=25.000

造成工事

不良土掘削	CA1	3.1
掘削(土砂)	CA2	0.1
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	1.8
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	0.8

道路工事

掘削(土砂)	CA1	5.8
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	1.6
床掘(礫混り)	CA4	－
埋戻(B＜1.0m)	RA	0.4

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事			
工事番号	道　第　1　号		
路線 河川 名	新役場消防庁舎線		
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内		
C路線縦断図	縮尺	V = 1 : 100 H = 1 : 500	
図面番号	葉中		
風　間　浦　村			
青　森　県			

23
31

C路線縦断図

V=1:100
H=1:500

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事			
工事番号	道　第　1　号		
路線河川名	新役場消防庁舎線		
施行箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内		
C路線横断図（1）	縮尺	1:100	
図面番号	葉　中		
風　間　浦　村			
青　森　県			

24
31

C路線横断図（1）

S=1:100

CNO.0+10.00
GH=27.973
FH=27.619

造成工事

不良土掘削	CA1	2.7
掘削(土砂)	CA2	3.1
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	－
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削(土砂)	CA1	1.1
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	2.1
床掘(礫混り)	CA4	0.8
埋戻(B＜1.0m)	RA1	1.2
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.2

CSP1
GH=28.586
FH=27.480

造成工事

不良土掘削	CA1	－
掘削(土砂)	CA2	10.4
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	－
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削(土砂)	CA1	1.1
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	1.8
床掘(礫混り)	CA4	0.9
埋戻(B＜1.0m)	RA1	1.1
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.2

CNO.0+5.00
GH=28.275
FH=27.680

造成工事

不良土掘削	CA1	4.4
掘削(土砂)	CA2	5.4
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	－
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削(土砂)	CA1	2.2
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	2.8
床掘(礫混り)	CA4	0.6
埋戻(B＜1.0m)	RA1	0.8
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.2

CNO.1
GH=28.625
FH=27.497

造成工事

不良土掘削	CA1	－
掘削(土砂)	CA2	10.5
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	－
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削(土砂)	CA1	1.1
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	1.8
床掘(礫混り)	CA4	0.8
埋戻(B＜1.0m)	RA1	1.1
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.2

CNO.0
GH=28.163
FH=

造成工事

不良土掘削	CA1	2.3
掘削(土砂)	CA2	8.6
掘削(礫混り)	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土(B≧4.0m)	BA2	－
路体盛土(B＜2.5m)	BA3	－
路体盛土(2.5≦B＜4.0m)	BA4	－
路体盛土(B≧4.0m)	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削(土砂)	CA1	1.1
掘削(礫混り)	CA2	－
床掘(土砂)	CA3	1.9
床掘(礫混り)	CA4	0.7
埋戻(B＜1.0m)	RA1	1.1
埋戻・砕石(B＜1.0m)	RA2	0.2

CBC1
GH=28.727
FH=27.543

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事			
工事番号	道 第 1 号		
路線 河川 名	新役場消防庁舎線		
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内		
C路線横断図（2）	縮尺	1:100	
図面番号	葉 中		
風 間 浦 村			
青 森 県			

25
31

C路線横断図（2）

S=1:100

造成工事

不良土掘削	CA1	－
掘削（土砂）	CA2	－
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削（土砂）	CA1	3.5
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	0.4
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA1	0.1
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.1

造成工事

不良土掘削	CA1	－
掘削（土砂）	CA2	6.1
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	0.2
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削（土砂）	CA1	2.5
掘削（礫混り）	CA2	0.4
床掘（土砂）	CA3	0.4
床掘（礫混り）	CA4	0.1
埋戻（B＜1.0m）	RA1	0.1
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.1

造成工事

不良土掘削	CA1	－
掘削（土砂）	CA2	10.5
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削（土砂）	CA1	1.1
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	1.6
床掘（礫混り）	CA4	1.0
埋戻（B＜1.0m）	RA1	1.1
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	0.2

造成工事

不良土掘削	CA1	－
掘削（土砂）	CA2	－
掘削（礫混り）	CA3	－
路肩盛土	BA1	－
路床盛土（B≧4.0m）	BA2	－
路体盛土（B＜2.5m）	BA3	－
路体盛土（2.5≦B＜4.0m）	BA4	－
路体盛土（B≧4.0m）	BA5	－
盛土法面整形	BL	－
切土法面整形	CL	－

道路工事

掘削（土砂）	CA1	3.3
掘削（礫混り）	CA2	－
床掘（土砂）	CA3	－
床掘（礫混り）	CA4	－
埋戻（B＜1.0m）	RA1	－
埋戻・砕石（B＜1.0m）	RA2	－

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
構造物詳細図	縮尺　1：20
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

26
31

構造物詳細図

S=1:20

BF-400

落蓋型側溝（240型）

落蓋型側溝（300A型）

落蓋型側溝（360型）

ヒューム管φ500

高密度ポリエチレン管（φ250）（シングル直管）

自由勾配側溝（縦断用）（300型）

自由勾配側溝（横断用）（300型）

自由勾配側溝（縦断用）（500型）

自由勾配側溝（横断用）（500型）

歩車道境界ブロック（C種）（両・R）

※水抜きブロックを20.0mに一箇所設置

ガードレール（耐雪型）（Gr-C2-3E）

寸法表　及び　材料表

記号	寸法表（mm） B	H	W	参考重量 (kg/個)	参考数量表（10m当り） 勾配調整コンクリート (m3)	基礎コンクリート (m3)	コンクリート計 (m3)	基礎材 t=10cm (m2)
US9-B-B300-H 300	300	300	500	326	0.30	0.25	0.6	5
US9-B-B300-H 400	300	400	510	403	0.30	0.26	0.6	5
US9-B-B300-H 500	300	500	510	455	0.30	0.26	0.6	5
US9-B-B300-H 600	300	600	530	560	0.30	0.27	0.6	5
US9-B-B300-H 700	300	700	530	625	0.30	0.27	0.6	5
US9-B-B300-H 800	300	800	550	760	0.30	0.28	0.6	6
US9-B-B300-H 900	300	900	550	830	0.30	0.28	0.6	6
US9-B-B300-H1000	300	1,000	570	995	0.30	0.29	0.6	6

寸法表及び材料表

記号	寸法表（mm） B	H	W	参考重量 (kg/個)	参考数量表（10m当り） 勾配調整コンクリート (m3)	基礎コンクリート (m3)	コンクリート計 (m3)	型枠 (m2)	基礎材 t=10cm (m2)
US9-B-B500-H 400	500	400	720	545	0.50	0.72	1.2	2	7
US9-B-B500-H 500	500	500	720	600	0.50	0.72	1.2	2	7
US9-B-B500-H 600	500	600	740	715	0.50	0.74	1.2	2	7
US9-B-B500-H 700	500	700	740	780	0.50	0.74	1.2	2	7
US9-B-B500-H 800	500	800	740	845	0.50	0.74	1.2	2	7
US9-B-B500-H 900	500	900	770	1,040	0.50	0.77	1.3	2	8
US9-B-B500-H1000	500	1,000	770	1,120	0.50	0.77	1.3	2	8

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事		
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川 名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内	
自由勾配側溝展開図（その.1）	縮尺	V=1:100 H=1:200
図面番号	葉 中	
風 間 浦 村		
青 森 県		

自由勾配側溝展開図（その.1）

V=1:100
H=1:200

27/31

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
集水桝工詳細図	縮尺　図 示
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

28
31

集水桝工詳細図

平面図

断面図

足掛金具詳細図

桝番号	内寸法	b1	b2	b3	H	h1	h2	桝天端高	関連側溝及び底高(m) ①	②	③	④	足掛金具(本)	蓋　版	系統図	備考
第 1号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	22.468	落蓋型側溝 (300A型) 22.073	–	自由勾配側溝(横) (300×300) 22.073	(既設)落蓋型側溝 (300型) 22.108	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第 2号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	21.890	落蓋型側溝 (300A型) 21.495	–	(既設)落蓋型側溝 (300型) 21.486	自由勾配側溝(横) (300×300) 21.495	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第 3号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	22.524	落蓋型側溝 (300A型) 22.129	落蓋型側溝 (300A型) 22.129	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (φ250) 22.129	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第 4号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	25.190	自由勾配側溝(横) (300×300) 24.795	落蓋型側溝 (300A型) 24.795	–	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第 5号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	25.730	落蓋型側溝 (300A型) 25.335	自由勾配側溝(横) (300×300) 25.335	自由勾配側溝(縦) (300×300) 25.335	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第 6号集水桝工	800×1000×400	800	1000	150	400	150	150	27.391	自由勾配側溝(横) (300×300) 26.996	落蓋型側溝 (300A型) 26.996	–	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第 7号集水桝工	800×1000×400	800	1000	150	400	150	150	27.616	落蓋型側溝 (300A型) 27.221	自由勾配側溝(横) (300×300) 27.221	–	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第 8号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	31.034	自由勾配側溝(横) (300×300) 30.656	(既設)落蓋型側溝 (300型) 30.656	–	落蓋型側溝 (300A型) 30.639	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第 9号集水桝工	800×800×750	800	800	150	750	150	150	27.352	自由勾配側溝(横) (500×600) 26.627	自由勾配側溝(縦) (500×600) 26.627	自由勾配側溝(横) (300×400) 26.957	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第10号集水桝工	800×800×850	800	800	150	850	150	150	26.779	自由勾配側溝(縦) (500×600) 25.954	ﾋｭｰﾑ管 (φ500) 25.954	–	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第11号集水桝工	800×800×650	800	800	150	650	150	150	27.328	–	自由勾配側溝(横) (500×600) 26.701	自由勾配側溝(横) (500×600) 27.708	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第12号集水桝工	800×800×850	800	800	150	850	150	150	30.772	BF-400 30.513	–	自由勾配側溝(縦) (500×600) 30.047	自由勾配側溝(横) (500×600) 29.952	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第13号集水桝工	800×800×750	800	800	150	750	150	150	30.863	BF-400 30.604	–	自由勾配側溝(縦) (500×600) 30.138	自由勾配側溝(縦) (500×600) 30.138	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第14号集水桝工	800×800×750	800	800	150	750	150	150	30.996	BF-400 30.736	–	自由勾配側溝(縦) (300×400) 30.601	自由勾配側溝(縦) (500×600) 30.271	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第15号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	31.225	BF-400 31.341	–	落蓋型側溝 (300A型) 30.830	自由勾配側溝(縦) (300×400) 30.830	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第16号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	31.601	(既設)落蓋型側溝 (300型) 31.259	自由勾配側溝(横) (300×300) 31.259	–	落蓋型側溝 (300A型) 31.206	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第17号集水桝工	800×800×600	800	800	150	600	150	150	26.600	自由勾配側溝(縦) (300×500) 26.005	–	自由勾配側溝(横) (300×600) 26.019	自由勾配側溝(縦) (300×500) 26.005	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第18号集水桝工	800×800×800	800	800	150	800	150	150	26.984	自由勾配側溝(縦) (300×800) 26.189	–	自由勾配側溝(横) (300×400) 26.489	自由勾配側溝(横) (300×700) 26.189	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第19号集水桝工	800×800×500	800	800	150	500	150	150	27.149	自由勾配側溝(縦) (300×400) 26.654	–	落蓋型側溝 (300A型) 26.754	自由勾配側溝(横) (300×400) 26.654	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第20号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	26.427	BF-400 26.032	BF-400 26.032	自由勾配側溝(縦) (300×400) 26.032	–	–	–		
第21号集水桝工	800×800×500	800	800	150	500	150	150	25.491	–	BF-400 24.991	BF-400 24.991	自由勾配側溝(横) (300×500) 24.991	–	–		
第22号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	24.731	自由勾配側溝(縦) (300×500) 24.340	–	(既設)落蓋型側溝 (300型) 24.340	(既設)落蓋型側溝 (300型) 24.340	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第23号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	26.370	自由勾配側溝(縦) (300×300) 25.975	–	自由勾配側溝(縦) (300×300) 25.975	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 (φ250) 25.975	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第24号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	22.600	落蓋型側溝 (360型) 22.240	–	(既設)落蓋型側溝 (300型) 22.219	(既設)落蓋型側溝 (300型) 22.260	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第25号集水桝工	800×800×700	800	800	150	700	150	150	25.090	自由勾配側溝(横) (300×700) 24.420	(既設) ﾋｭｰﾑ管 (φ500) 24.420	自由勾配側溝(横) (300×300) 24.695	自由勾配側溝(横) (300×300) 24.695	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		
第26号集水桝工	800×800×400	800	800	150	400	150	150	26.050	(既設)落蓋型側溝 (300型) 25.690	自由勾配側溝(横) (300×300) 25.655	–	–	–	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25		

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
転落防止柵・車止め詳細図	縮尺 図 示
図面番号	葉 中
風 間 浦 村	
青 森 県	

29
31

転落防止柵詳細図

設置図
S=1:20

断面図
S=1:20

取付部詳細図
S=1:4

品 名	材 質	摘 要
支 柱	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
ビーム	SGH490	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
格 子	STK400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
43UP中間金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
43UP端末金具	SGH400	亜鉛めっき＋静電粉体塗装
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65
角根ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×82
頭部キャップ	PE	着色樹脂
反射体	ガラスビーズ	ベース 黒・反射体 黄
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30

《注記》部品は場合により多少変更することがあります。

車止め詳細図

設置図
S=1:20

※注１．※印の寸法は製造上φ115+0^-5:、1100+10^-5:の公差範囲になります。

※注２．指示部にφ20程度の製造上の跡がでます。

※注３．表面のマーブル調の模様は成形時に偶発的にできるもので、製品ごとに異なります。

番号	品 名	数量	材 質	備 考
1	本体	1	リサイクルポリエチレン	φ115（最大φ121）
2	中芯パイプ	1	亜鉛メッキ鋼管	φ60.5×ｔ2.3
3	フック	1	ステンレス SUS304	ｔ3 H.L.仕上げ

＜本体仕様＞

色 番	色	高輝度反射テープ
□ C	ブラウン	黄色
□ N	グレー	白色

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事	
工事番号	道 第 1 号
路線 河川 名	新役場消防庁舎線
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内
交差点詳細図 （その.1）	縮尺　S=1:200
図面番号	葉中
風　間　浦　村	
青　森　県	

30
31

交差点詳細図（その.1）

役場庁舎出入口部(東側)
S=1:200

消防庁舎出入口部
S=1:200

B路線起点部
S=1:200

第2号道路横断工
S=1:50

第3号道路横断工
S=1:50

第1号道路横断工
S=1:50

令和7年度　新役場消防庁舎線道路整備工事		
工事番号	道 第 1 号	
路線 河川 名	新役場消防庁舎線	
施行 箇所	下北郡風間浦村 大字易国間 地内	
交差点詳細図 （その.2）	縮尺	S=1:200
図面番号	葉中	
風　間　浦　村		
青　森　県		

31
31

交差点詳細図（その.2）

S=1:200

C路線起点部部

S=1:200

B路線終点部

S=1:200

第5号道路横断工

S=1:50

役場庁舎出入口部(南側)

S=1:200

⑩自由勾配側溝

S=1:50

第4号道路横断工

S=1:50