

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
E	直接工事費 集計表											
E-1	役場庁舎電気設備工事		式	1.0								
E-2	車庫兼書庫電気設備工事		式	1.0								
E-3	車庫兼防災備蓄倉庫電気設備工事		式	1.0								
	合 計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	幹線設備											
	電線管	FEP65	m	36.0								
	電線管	FEP80	m	30.0								
	電線管	FEP100	m	30.0								
	電線管	E63 隠ぺい	m	20.0								
	電線管	G82 隠ぺい	m	31.0								
	電線管	G92 隠ぺい	m	15.0								
	電線管	G104 隠ぺい	m	5.0								
	電線管	PF22 隠ぺい	m	11.0								
	電線管	E25 露出	m	73.0								
	電線	E22sq	m	216.0								
	ケーブル	CET38 FEP内	m	27.0								
	ケーブル	CET60 FEP内	m	9.0								
	ケーブル	CET100 FEP内	m	30.0								
	ケーブル	CET150 FEP内	m	24.0								
	ケーブル	CET200 FEP内	m	6.0								
	ケーブル	CET38 管内	m	19.0								
	ケーブル	CET60 管内	m	5.0								
	ケーブル	CET100 管内	m	27.0								
	ケーブル	CET150 管内	m	15.0								
	ケーブル	CET200 管内	m	5.0								
	ケーブル	CET38 ラック内	m	38.0								
	ケーブル	CET60 ラック内	m	10.0								
	ケーブル	CET100 ラック内	m	45.0								
	ケーブル	CET150 ラック内	m	29.0								
	ケーブル	CET200 ラック内	m	11.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
ケーブル	GEE2sq-2C ころがし	m	206.0								
ケーブル	GEE2sq-2C PF内	m	11.0								
ケーブル	GEE2sq-2C 管内	m	42.0								
ケーブル	TIVF1.25sq-10C 管内	m	30.0								
ケーブルラック	ZM-200	m	10.0								
ケーブルラック	ZM-300	m	13.0								
ケーブルラック	ZM-400	m	21.0								
電灯盤	1L-1	面	1.0								
電灯盤	1L-2	面	1.0								
電灯盤	2L-1	面	1.0								
電灯盤	2L-2	面	1.0								
電灯盤	2L-3	面	1.0								
動力盤	2P-1	面	1.0								
警報盤	10L	面	1.0								
デマンド監視盤	DM-80CS	面	1.0								
防火区画貫通処理	(25)	箇所	5.0								
防火区画貫通処理	(31)	箇所	1.0								
防火区画貫通処理	(63)	箇所	2.0								
防火区画貫通処理	ZM400	箇所	1.0								
接地工事	EEL (ELCB) D14*1.5	箇所	1.0								
接地工事	ELL D14*3連-2組	箇所	1.0								
接地抵抗測定		箇所	2.0								
接地埋設標	金属	枚	2.0								
異種接続管	FEP30	個	1.0								
異種接続管	FEP65	個	3.0								
異種接続管	FEP80	個	4.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
2	電灯設備											
	電線管	E25 露出	m	20.0								
	電線管	PF16 隠ぺい	m	142.0								
	電線管	PF22 隠ぺい	m	128.0								
	電線管	PF28 隠ぺい	m	12.0								
	ケーブル	EEF1.6-2C ころがし	m	255.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C ころがし	m	1,232.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C ころがし	m	693.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C ころがし	m	453.0								
	ケーブル	EEF2.6-2C ころがし	m	27.0								
	ケーブル	EEF2.6-3C ころがし	m	370.0								
	ケーブル	GE5.5sq-3C ころがし	m	115.0								
	ケーブル	FCPEE1.2-1P ころがし	m	412.0								
	ケーブル	EEF1.6-2C PF内	m	49.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C PF内	m	83.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C PF内	m	35.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	26.0								
	ケーブル	EEF2.6-2C PF内	m	3.0								
	ケーブル	EEF2.6-3C PF内	m	12.0								
	ケーブル	FCPEE1.2-1P PF内	m	96.0								
	照明器具	A1 LSS9-4-30	台	45.0								
	照明器具	A2 LSS9-4-48	台	4.0								
	照明器具	A3 LSS9-4-65	台	20.0								
	照明器具	A4 LSS9MP/RP-4-46	台	8.0								
	照明器具	A5 LSS9-2-30	台	2.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
照明器具	B LRS3-CG1A 4-41	台	2.0								
照明器具	C1 LRS3-4-48	台	36.0								
照明器具	C2 LRS3-4-65	台	6.0								
照明器具	C3 LEDベースライト	台	65.0								
照明器具	D1 LRS1-08	台	71.0								
照明器具	D2 LRS1-13	台	16.0								
照明器具	D3 LRS1-22	台	1.0								
照明器具	E DL 軒下灯	台	12.0								
照明器具	F LEDベースライト	台	30.0								
照明器具	H1 LEDベースライト	台	6.0								
照明器具	H2 LEDベースライト	台	6.0								
照明器具	J LED DL	台	10.0								
照明器具	L LED20形	台	1.0								
照明器具	O LED DL	台	34.0								
照明器具	P LEDトラフ	台	80.0								
照明器具	Q2 LED DL	台	60.0								
照明器具	R1 LRS3-2-30	台	33.0								
照明器具	R2 LRS3-4-48	台	14.0								
照明器具	S1 LEDベースライト	台	12.0								
照明器具	S2 LEDベースライト	台	25.0								
照明器具	T DL 軒下灯	台	2.0								
埋込スイッチ	1P15A*1 ネーム付	個	4.0								
埋込スイッチ	1P15A*2 ネーム付	個	10.0								
埋込スイッチ	1P15A*3 ネーム付	個	7.0								
埋込スイッチ	3W15A*3 ネーム付	個	2.0								
埋込スイッチ	3W15A*4 ネーム付	個	3.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
3	コンセント設備											
	電線管	PF22 隠ぺい	m	700.0								
	電線管	PF28 隠ぺい	m	218.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C ころがし	m	798.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C ころがし	m	1,003.0								
	ケーブル	EEF2.6-2C ころがし	m	500.0								
	ケーブル	EEF2.6-3C ころがし	m	1,003.0								
	ケーブル	CE3.5sq-3C ころがし	m	21.0								
	ケーブル	CE5.5sq-3C ころがし	m	131.0								
	ケーブル	CE8sq-2C ころがし	m	146.0								
	ケーブル	CE14sq-2C ころがし	m	79.0								
	ケーブル	IE2.0接地線	m	235.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C PF内	m	353.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	315.0								
	ケーブル	EEF2.6-2C PF内	m	32.0								
	ケーブル	EEF2.6-3C PF内	m	189.0								
	ケーブル	CE3.5sq-3C PF内	m	12.0								
	ケーブル	CE5.5sq-3C PF内	m	8.0								
	ケーブル	CE8sq-2C PF内	m	3.0								
	ケーブル	CE14sq-2C PF内	m	7.0								
	埋込型コンセント	2P15A*1	個	3.0								
	埋込型コンセント	2P15A*2	個	106.0								
	埋込型コンセント	2P15A*1ET	個	52.0								
	埋込型コンセント	2P15*2EET	個	2.0								
	埋込型コンセント	20A E付	個	3.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	誘導灯設備											
	電線管	PF22 隠ぺい	m	11.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C ころがし	m	8.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C ころがし	m	98.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C PF内	m	6.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	5.0								
	誘導灯	A	個	9.0								
	誘導灯	B	個	3.0								
	誘導灯	C	個	1.0								
	誘導灯	D	個	1.0								
	誘導灯	E	個	2.0								
	誘導灯	F	個	1.0								
	誘導灯	G	個	1.0								
	誘導灯	H	個	1.0								
	誘導灯	J	個	2.0								
	誘導灯	K	個	1.0								
	火災予防条例標識	a b c	枚	3.0								
	アウトレットボックス	102*44 C付	個	16.0								
	アウトレットボックス	102*54 C付	個	6.0								
	防火区画貫通処理	(19)	箇所	2.0								
	小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	非常照明設備											
	電線管	PF22 隠ぺい	m	24.0								
	電線管	PF28 隠ぺい	m	6.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C ころがし	m	350.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C ころがし	m	79.0								
	ケーブル	EEF2.6-3C ころがし	m	76.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C PF内	m	18.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	6.0								
	ケーブル	EEF2.6-3C PF内	m	6.0								
	非常照明	A1	個	1.0								
	非常照明	A2	個	2.0								
	非常照明	A3	個	4.0								
	非常照明	B	個	3.0								
	非常照明	C1	個	37.0								
	非常照明	C2	個	11.0								
	非常照明	D1	個	39.0								
	非常照明	D2	個	3.0								
	非常照明	E	個	1.0								
	アウトレットボックス	102*54 C付	個	23.0								
	小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
6	動力設備											
	電線管	PF16 隠ぺい	m	40.0								
	電線管	PF22 隠ぺい	m	72.0								
	電線管	PF28 隠ぺい	m	2.0								
	電線管	F2 30 露出 ビニル被覆有	m	1.0								
	電線管	F2 38 露出 ビニル被覆有	m	6.0								
	電線管	F2 50 露出 ビニル被覆有	m	2.0								
	電線管	F2 63 露出 ビニル被覆有	m	2.0								
	電線管	G28LT 露出	m	3.0								
	電線管	E25 露出	m	17.0								
	電線管	E31 露出	m	6.0								
	ケーブル	EEF1.6-2C ころがし	m	164.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C ころがし	m	156.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C ころがし	m	274.0								
	ケーブル	GE3.5sq-2C ころがし	m	35.0								
	ケーブル	GE3.5sq-3C ころがし	m	23.0								
	ケーブル	GE5.5-2C ころがし	m	74.0								
	ケーブル	GE8-3C ころがし	m	13.0								
	ケーブル	GET14 ころがし	m	50.0								
	ケーブル	GEE2-2C ころがし	m	70.0								
	ケーブル	FCPEE1.2-1P ころがし	m	241.0								
	電線	IE2.0	m	53.0								
	電線	IE3.5	m	200.0								
	電線	IE5.5	m	177.0								
	電線	IE8	m	32.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
ケーブル	GET14 ラック	m	154.0								
ケーブル	GET22 ラック	m	68.0								
ケーブル	GET38 ラック	m	58.0								
ケーブル	GET60 ラック	m	63.0								
ケーブル	GE14-2C ラック	m	42.0								
ケーブル	GE3.5-4C ラック	m	25.0								
ケーブル	EEF2.0-2C PF内	m	6.0								
ケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	58.0								
ケーブル	GE3.5sq-2C PF内	m	2.0								
ケーブル	GE3.5sq-3C PF内	m	2.0								
ケーブル	GE5.5-2C PF内	m	6.0								
ケーブル	GE8-3C PF内	m	2.0								
ケーブル	GEE2-2C PF内	m	6.0								
ケーブル	FCPEE1.2-1P PF内	m	35.0								
ケーブル	GE3.5-2C 管内	m	7.0								
ケーブル	GE3.5-4C 管内	m	3.0								
ケーブル	GE5.5-4C 管内	m	3.0								
ケーブル	GET14 管内	m	3.0								
ケーブル	GEE2-2C 管内	m	5.0								
ケーブル	GEE2-5C 管内	m	5.0								
ケーブル	GET14 管内	m	3.0								
ケーブル	GET22 管内	m	2.0								
ケーブル	GET38 管内	m	2.0								
ケーブル	GET60 管内	m	2.0								
ケーブル	GE14-2C 管内	m	1.0								
手元開閉器	MCB3P50/40 SUS WP	個	1.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
プルボックス	300□*100 SUS WP	個	1.0								
プルボックス	300□*100	個	1.0								
空調機スイッチ取付	別途支給品	個	29.0								
押釦スイッチ	ON OFF	個	2.0								
埋込コンセント	2P15*1 EET付	個	18.0								
電極	LF5	個	2.0								
アウトレットボックス	102*44 C付	個	47.0								
アウトレットボックス	102*54 C付	個	20.0								
ケーブルラック	ZM-500	m	2.0								
ケーブルラック	ZM-600	m	23.0								
ケーブルラック	SUS(蓋・足付)	式	1.0								
防火区画貫通処理	ZM-600	箇所	1.0								
防火区画貫通処理	(25)	箇所	4.0								
防火区画貫通処理	(31)	箇所	5.0								
電動機結線費	直入始動方式	箇所	2.0								
小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
7	構内情報通信網設備											
	電線管	PF16 隠ぺい	m	643.0								
	電線管	PF22 隠ぺい	m	285.0								
	電線管	PF28 隠ぺい	m	63.0								
	電線管	FEP30 地中	m	53.0								
	電線管	FEP50 地中	m	44.0								
	電線管	E51 隠ぺい	m	38.0								
	電線管	VE16 隠ぺい	m	22.0								
	電線管	VE28 隠ぺい	m	27.0								
	電線	E2.0	m	27.0								
	電線	E8	m	27.0								
	電線	E14	m	49.0								
	呼線	1.2mm PF内	m	1,028.0								
	ケーブルラック	ZM-400	m	95.0								
	異種管接続材	FEP30	個	5.0								
	異種管接続材	FEP50	個	3.0								
	床用情報コンセント		個	7.0								
	受口プレート		枚	44.0								
	0Aフロアコンセント	電話・情報コンセント設置可	個	3.0								
	接地工事	ELL D14*3連-2組	箇所	1.0								
	接地工事	EMD D14*1	箇所	1.0								
	接地工事	ELt D14*1	箇所	1.0								
	接地工事	Et D14*3連-2組	箇所	1.0								
	接地抵抗測定		箇所	4.0								
	接地埋設標	金属製	枚	4.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
端子盤	1T-1	面	1.0								
端子盤	2T-2+2T-3	面	1.0								
プルボックス	300□*100 SUS WP	個	1.0								
プルボックス	400□*100 SUS WP	個	1.0								
プルボックス	500□*100	個	1.0								
アウトレットボックス	102*44 C付	個	50.0								
アウトレットボックス	102*54 C付	個	29.0								
スイッチボックス	SW BOX 4ヶ用	個	1.0								
スイッチボックス	SW BOX 6ヶ用	個	2.0								
防火区画貫通処理	ZM-400	箇所	2.0								
防火区画貫通処理	(19)	箇所	11.0								
防火区画貫通処理	(25)	箇所	4.0								
防火区画貫通処理	(31)	箇所	4.0								
防火区画貫通処理	(51)	箇所	3.0								
小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
9	非常放送設備											
	電線管	PF16 隠ぺい	m	104.0								
	電線管	E25 隠ぺい	m	9.0								
	電線管	E31 隠ぺい	m	2.0								
	電線管	E39 隠ぺい	m	12.0								
	ケーブル	HP1. 2-2C ころがし	m	69.0								
	ケーブル	HP1. 2-3C ころがし	m	725.0								
	ケーブル	HP1. 2-5P ころがし	m	61.0								
	ケーブル	HP1. 2-2C PF内	m	8.0								
	ケーブル	HP1. 2-3C PF内	m	95.0								
	ケーブル	HP1. 2-5P 管内	m	27.0								
	ケーブル	HP1. 2-10P 管内	m	2.0								
	ケーブル	HP1. 2-20P 管内	m	6.0								
	非常放送アンプ		台	1.0								
	リモート操作器		台	2.0								
	天井埋込スピーカ	ATT無	個	30.0								
	天井埋込スピーカ	ATT有	個	26.0								
	防滴型天井埋込スピーカ		個	2.0								
	壁掛型スピーカ	ATT有	個	4.0								
	ホーンスピーカ	10W	個	1.0								
	電源遮断ユニット		個	2.0								
	アッテネータ		個	29.0								
	アウトレットボックス	102*44 C付	個	34.0								
	アウトレットボックス	102*54 C付	個	18.0								
	防火区画貫通処理	(19)	箇所	12.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
10	誘導支援設備											
	電線管	E19 隠ぺい	m	8.0								
	電線管	E25 隠ぺい	m	4.0								
	電線管	PF16 隠ぺい	m	17.0								
	電線管	PF22 隠ぺい	m	3.0								
	ケーブル	AE1. 2-2C ころがし	m	64.0								
	ケーブル	AE1. 2-3C ころがし	m	33.0								
	ケーブル	AE1. 2-5P ころがし	m	40.0								
	ケーブル	GPEV0. 9-7P ころがし	m	22.0								
	ケーブル	GEE2-2C ころがし	m	22.0								
	ケーブル	AE1. 2-2C PF内	m	11.0								
	ケーブル	AE1. 2-3C PF内	m	5.0								
	ケーブル	AE1. 2-5P PF内	m	3.0								
	ケーブル	AE1. 2-3C 管内	m	4.0								
	ケーブル	GPEV0. 9-7P 管内	m	4.0								
	ケーブル	GEE2-2C 管内	m	4.0								
	モニター付親機		台	1.0								
	同上アダプター		個	1.0								
	ドアホン子器		個	1.0								
	トイレ呼出表示器	親器	台	1.0								
	トイレ呼出表示器	副親器	台	1.0								
	トイレ呼出増設ブザー		個	1.0								
	壁付呼出ボタン		個	4.0								
	壁付復帰ボタン		個	2.0								
	ブザー付廊下灯		個	2.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
11	テレビ共聴設備											
	電線管	FEP30 地中	m	12.0								
	電線管	PF16 隠ぺい	m	95.0								
	電線管	PF22 隠ぺい	m	4.0								
	ケーブル	5C-FB ころがし	m	108.0								
	ケーブル	5C-FB PF内	m	52.0								
	ケーブル	7C-FB PF内	m	16.0								
	ケーブル	7C-FB ラック	m	44.0								
	呼線	1.2mm PF内	m	43.0								
	増幅器	CATV-1E	個	2.0								
	1分岐器		個	2.0								
	4分配器		個	1.0								
	6分配器		個	1.0								
	8分配器		個	1.0								
	テレビ端子	壁 天井 SH-7F	個	15.0								
	床用テレビ端子		個	1.0								
	アウトレットボックス	102*44 C付	個	15.0								
	アウトレットボックス	102*54 C付	個	1.0								
	アウトレットボックス	102*44 C付 ノズルプレート付	個	2.0								
	防火区画貫通処理	(19)	箇所	6.0								
	総合調整費		式	1.0								
	小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
12	自動火災報知設備											
	電線管	PF16 隠ぺい	m	39.0								
	電線管	PF28 隠ぺい	m	76.0								
	ケーブル	AE0. 9-2C ころがし	m	539.0								
	ケーブル	AE0. 9-4C ころがし	m	354.0								
	ケーブル	HP1. 2-3C ころがし	m	31.0								
	ケーブル	AE0. 9-2C PF内	m	16.0								
	ケーブル	AE0. 9-4C PF内	m	17.0								
	ケーブル	HP1. 2-3C PF内	m	6.0								
	ケーブル	HP1. 2-10P PF内	m	76.0								
	受信機	P-1-30L	台	1.0								
	副受信機	30L	台	2.0								
	防災盤	2面体	面	1.0								
	総合盤	発信機内蔵	台	4.0								
	煙感知器	2種 埋込	個	55.0								
	煙感知器	2種 点検ボックス付	個	1.0								
	煙感知器	3種 埋込	個	4.0								
	差動式スポット型感知器	2種 埋込	個	68.0								
	定温式スポット型感知器	特種 埋込	個	1.0								
	定温式スポット型感知器	特種 防水 埋込	個	15.0								
	定温式スポット型感知器	1種 防水 埋込	個	6.0								
	ガス漏れ検知器	プロパン用	個	1.0								
	防火シャッター	レリーズ ラッチ式	個	2.0								
	電子ブザー		個	2.0								
	プルボックス	500□*100	個	1.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

名 称	摘 要	単 位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
アウトレットボックス	102*44 C付	個	1.0								
防火区画貫通処理	(19)	箇所	3.0								
防火区画貫通処理	(31)	箇所	4.0								
火災報知立会検査	P型1級	式	1.0								
小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
13	構内配電線路設備											
	電線管	FEP30 地中	m	152.0								
	電線管	FEP40 地中	m	129.0								
	電線管	FEP50 地中	m	121.0								
	電線管	FEP65 地中	m	25.0								
	電線管	FEP80 地中	m	303.0								
	電線管	FEP100 地中	m	171.0								
	電線管	VE16 隠ぺい		26.0								
	異種管接続材	FEP30	個	6.0								
	異種管接続材	FEP40	個	4.0								
	異種管接続材	FEP50	個	8.0								
	異種管接続材	FEP65	個	2.0								
	異種管接続材	FEP80	個	10.0								
	異種管接続材	FEP100	個	8.0								
	ケーブル	GET14 FEP内	m	129.0								
	ケーブル	GET38 FEP内	m	121.0								
	ケーブル	GET60 FEP内	m	25.0								
	ケーブル	GET100 FEP内	m	303.0								
	ケーブル	GET150 FEP内	m	111.0								
	ケーブル	GET200 FEP内	m	61.0								
	ケーブル	GEE2-2C FEP内	m	235.0								
	電線	IE5.5	m	33.0								
	電線	IE22	m	15.0								
	気中開閉器取付金具	PAS操作紐金具共	組	1.0								
	腕金	900	本	2.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
15	構内通信線路設備											
	電線管	VE16 露出	m	9.0								
	電線管	G28LT 露出	m	32.0								
	電線管	G42LT 露出	m	24.0								
	電線管	FEP30 地中	m	52.0								
	電線管	FEP50 地中	m	39.0								
	電線	E14	m	10.0								
	ケーブル	7C-FB 管内	m	8.0								
	ケーブル	7C-FB FEP内	m	13.0								
	呼線	1.2mm 管内	m	48.0								
	異種管接続材	FEP30	個	8.0								
	異種管接続材	FEP50	個	6.0								
	ウェザーカバー	G28LT	個	3.0								
	ウェザーカバー	G42LT	個	3.0								
	通信引込柱	15m	本	1.0								
	腕金	1500	本	3.0								
	接地工事	ELh D14*3連-2組	箇所	1.0								
	接地抵抗測定		箇所	1.0								
	接地埋設標	金属製	枚	1.0								
	ハンドホール	B H2-9 R8K-60	組	1.0								
	ハンドホール	C H1-9 R8K-60	組	2.0								
	埋設標柱	鉄	個	4.0								
	掘削	0.13m ³	m ³	15.6								
	埋戻し	0.13m ³	m ³	15.6								
	小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
E-2	車庫兼書庫 直接工事費											
1	電灯コンセント設備		式	1.0								
2	動力設備		式	1.0								
	合 計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	電灯コンセント設備											
	電線管	G16 露出	m	130.0								
	電線管	G22 露出	m	13.0								
	電線管	G28 露出	m	44.0								
	電線管	PF22 隠ぺい	m	24.0								
	電線管	VE16 隠ぺい	m	11.0								
	電線	IE2.0	m	752.0								
	電線	IE5.5	m	11.0								
	電線	IE14	m	42.0								
	ケーブル	EEF1.6-2C ころがし	m	77.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C ころがし	m	48.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C ころがし	m	36.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C ころがし	m	2.0								
	ケーブル	EEF1.6-2C PF内	m	5.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C PF内	m	5.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C PF内	m	16.0								
	電灯動力盤	1LP-1	面	1.0								
	照明器具	A1 LSS9-4-30	台	4.0								
	照明器具	A2 LSS9-4-65	台	15.0								
	照明器具	B 直付40形	台	9.0								
	照明器具	C LSS1-4-65	台	1.0								
	照明器具	D LSS1MP/RP4-30	台	6.0								
	照明器具	F ウォールライト	台	2.0								
	給電器		台	2.0								
	埋込コンセント	2P15A*1	個	2.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
			数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
埋込コンセント	2P15A*2	個	7.0								
防雨コンセント	2P15A*1 ET付	個	2.0								
埋込スイッチ ネーム付	1P15A*1	個	1.0								
埋込スイッチ ネーム付	3W15A*1	個	4.0								
埋込スイッチ ネーム付	3W15A*2	個	2.0								
埋込スイッチ ネーム付	1P15A L付*1+3W15A*1	個	1.0								
埋込スイッチ ネーム付	1P15A L付*2+3W15A*1	個	1.0								
埋込スイッチ ネーム付	1P15A L付*2+1P15A*2	個	1.0								
アウトレットボックス	102*44 C付	個	5.0								
アウトレットボックス	102*54 C付	個	5.0								
スイッチボックス	1ヶ用 露出	個	8.0								
プルボックス	200□*100 SUS WP	個	2.0								
プルボックス	300□*100 SUS WP	個	2.0								
プルボックス	400□*200 SUS WP	個	2.0								
接地工事	ED D14*1	箇所	1.0								
接地工事	ELL D14*3連-2組	箇所	1.0								
接地抵抗測定		箇所	2.0								
接地埋設標	金属	枚	2.0								
防火区画貫通処理	(19)	箇所	4.0								
防火区画貫通処理	(25)	箇所	1.0								
誘導標識	A	枚	2.0								
誘導標識	B	枚	3.0								
小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
1	高圧受変電設備											
	電線管	G82LT 露出	m	4.0								
	電線管	G82 露出	m	8.0								
	電線管	VE16 隠ぺい	m	5.0								
	ケーブル	6KV CET 60sq 管内	m	14.0								
	電線	E5.5	m	18.0								
	電線	E14	m	6.0								
	電線	E22	m	6.0								
	キュービクル		式	1.0								
	接地工事	EA/ED D14*3連-2組	箇所	1.0								
	接地工事	EB D14*2連	箇所	1.0								
	接地工事	EEL (ELCB) D14*1.5	箇所	1.0								
	接地工事	Ep/Ec D14*1.5	箇所	2.0								
	接地抵抗測定		箇所	5.0								
	接地埋設標	金属	枚	3.0								
	プルボックス	400□*200 SUS WP	個	1.0								
	端末処理材	6KV CET 60sq 屋内	組	1.0								
	モールド変圧器	単相100KVA	台	2.0								
	モールド変圧器	三相200KVA	台	1.0								
	モールドスコット変圧器	75KVA	台	1.0								
	進相コンデンサー	高圧25KVar	台	1.0								
	直列リアクトル	25KVar 6%	台	1.0								
	搬入費(単相+スコット)	500Kg以下	台	3.0								
	搬入費(三相)	800Kg以下	台	1.0								
	小計											

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
4	電灯コンセント設備											
	電線管	G16 露出	m	146.0								
	電線管	G22 露出	m	11.0								
	電線管	G28 露出	m	52.0								
	電線管	E19 露出	m	19.0								
	電線管	PF16 隠ぺい	m	2.0								
	電線管	PF22 隠ぺい	m	4.0								
	電線	IE1.6	m	92.0								
	電線	IE2.0	m	555.0								
	電線	IE14	m	103.0								
	ケーブル	EEF1.6-2C ころがし	m	4.0								
	ケーブル	EEF1.6-3C ころがし	m	50.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C ころがし	m	25.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C ころがし	m	57.0								
	ケーブル	EEF1.6-2C PF内	m	2.0								
	ケーブル	EEF2.0-2C PF内	m	2.0								
	ケーブル	EEF2.0-3C PF内	m	2.0								
	照明器具	A1 LSS9-4-30	台	15.0								
	照明器具	A2 LSS9-4-65	台	1.0								
	照明器具	A3 LSS9-2-15	台	1.0								
	照明器具	B1 LSS9MP/RP4-30	台	1.0								
	照明器具	B2 直付40形	台	10.0								
	照明器具	C LSS1-4-65	台	1.0								
	照明器具	D LSS1MP/RP4-30	台	1.0								
	照明器具	E 直付40形 反射笠付	台	6.0								

風間浦村役場庁舎等建設工事

	名 称	摘 要	単位	原 設 計				変 更 設 計				差引増減額
				数 量	単 価	金 額	備 考	数 量	単 価	金 額	備 考	
5	動力設備											
	電線管	PF22 隠ぺい	m	2.0								
	電線管	E25 露出	m	62.0								
	電線管	E31 露出	m	4.0								
	電線管	G22 露出	m	43.0								
	電線	IE2.0	m	30.0								
	ケーブル	CE3.5-3C ころがし	m	25.0								
	ケーブル	CE8-3C ころがし	m	26.0								
	ケーブル	GEE2-2C ころがし	m	25.0								
	ケーブル	CE3.5-3C PF内	m	1.0								
	ケーブル	GEE2-2C PF内	m	2.0								
	ケーブル	CE3.5-2C 管内	m	49.0								
	ケーブル	CE5.5-2C 管内	m	10.0								
	ケーブル	CE3.5-3C 管内	m	28.0								
	ケーブル	CE8-3C 管内	m	4.0								
	ケーブル	GEE2-2C 管内	m	19.0								
	押釦スイッチ	ON OFF	個	2.0								
	アウトレットボックス	102*44 ノズルP付	個	4.0								
	アウトレットボックス	102*54 C付	個	4.0								
	プルボックス	200□*100 SUS WP	個	1.0								
	防火区画貫通処理	(19)	箇所	3.0								
	防火区画貫通処理	(25)	箇所	7.0								
	防火区画貫通処理	(31)	箇所	2.0								
	電動機結線費	直入始動方式	箇所	7.0								
	小計											